

**Comune di Guarene
PROVINCIA DI CUNEO**

Ufficio Tecnico Municipale

**PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI PUNTI
LUCE IN
LOCALITA' VARIE 2019**

ELENCO PREZZI UNITARI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	- AGGIUNTA N° 2 PUNTI LUCE IN LOCALITÀ LORA - euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	- INSTALLAZIONE N° 3 PUNTI LUCE IN LOCALITÀ RIVI - euro (zero/00)		0,00
Nr. 3	- INSTALLAZIONE N° 1 PUNTO LUCE IN VIA ORTOLANI - euro (zero/00)		0,00
Nr. 4	- INSTALLAZIONE N° 1 PUNTO LUCE IN CORSO ASTI - euro (zero/00)		0,00
Nr. 5 01.A01.A90. 5	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1. euro (diciassette/40)	m³	17,40
Nr. 6 01.A01.A90. 035	idem c.s. ...dello scavo A mano, fino alla profondità di m 3 e per un volume di almeno m³ 1 euro (centoquarantasette/67)	m³	147,67
Nr. 7 01.A01.B87. 020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico euro (sette/81)	m³	7,81
Nr. 8 01.A18.C80. 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa Di qualunque dimensione compreso il fissaggio euro (tre/31)	kg	3,31
Nr. 9 01.A22.A82. 30	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindatura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano dello spessore compreso di cm 12 euro (ventitre/56)	m²	23,56
Nr. 10 01.A23.B95. 005	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10 In conglomerato bituminoso euro (cinque/46)	m	5,46
Nr. 11 01.P13.E62.0 05	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 euro (due/98)	kg	2,98
Nr. 12 06.A01.A01. 035	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 16 euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 13 06.A01.E03. 005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 3 x 1,5 euro (due/22)	m	2,22
Nr. 14 06.A01.E04. 020	idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x 6 euro (cinque/81)	m	5,81
Nr. 15 06.A10.B04. 025	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90 euro (cinque/79)	m	5,79
Nr. 16 13.P02.A45. 015	Fornitura e posa in opera di pozzetto sotterraneo prefabbricato in cls delle dimensioni interne di 30x26x20cm, compresi il trasporto a piè d'opera, il riempimento dello scavo con ghiaia nonché la sigillatura delle tubazioni con malta di cemento; euro (quarantauno/37)	cad	41,37
Nr. 17 13.P02.B05.0 25	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 90x90x120 cm; euro (centotrentaotto/70)	cad	138,70
Nr. 18 13.P03.A15. 10	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa 90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; euro (duecentosessantasette/67)	cad	267,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 13.P03.A15. 015	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico unghessa totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; euro (trecentoventi/41)	cad	320,41
Nr. 20 13.P04.A10. 010	Formazione di codifica alfanumerica su palo o su muro con base in vernice oleosintetica nera e caratteri alfanumerici in colore bianco di altezza 70 mm, compreso l'uso del nastro adesivo per delimitazione campo; euro (dieci/21)	cad	10,21
Nr. 21 13.P06.A15. 005	Fornitura e posa in opera entro tubi, pali o su fune metallica di guaina isolante in P.V.C. del diametro sino 40 mm per infilaggio conduttori, compresa eventuale nastratura di serraggio; euro (cinque/70)	m	5,70
Nr. 22 13.P07.A05. 010	Posa in opera di apparecchio di illuminazione in stile o di tipo riadattato per installazione a palo od a muro per altezze sino a 9,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei collegamenti elettrici; euro (trentadue/94)	cad	32,94
Nr. 23 13.P11.A20. 055	Provvista a piè d'opera di malta di cemento per sigillatura; euro (novantaotto/05)	m ³	98,05
Nr. 24 13.P11.A20. 060	Provvista a piè d'opera di casseforme con legname a recupero comprese le armature di sostegno fino a 2 m di altezza; euro (ventidue/51)	m ²	22,51
Nr. 25 14.P06.A10. 020	Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325 dosatura kg 150/m ³ di impasto euro (settantaquattro/69)	m ³	74,69
Nr. 26 D IE IP 095 c	Fornitura e posa in opera di morsettiera per palo tondo, per cavi fino a 16 mm ² , con base e coperchio in resina poliammidica autoestinguente, isolata in classe II, per incasso su palo; serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304, tensione nominale 500V, max 63A, completa di portafusibile sezionabile con cartuccia 8,5x31,5 - 380V; grado di protezione sul perimetro del coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23, compreso serraggio cavi tetrapolare per feritoia 186x45 euro (trentadue/00)	cad.	32,00
Nr. 27 IP 100 mm; b	Fornitura e posa in opera di portello per palo tondo, in lega di alluminio, UNIEN 1706 AC-46100, pressocolata, spessore minimo 2,5 D IE IP 100 mm; trattamento delle superfici mediante granigliatura metallica. Viti di serraggio staffe con testa emisferica ed impronta triangolare, a lati semitondi, in acciaio inox AISI 304. Guarnizione di tenuta in gomma antinvecchiante a sezione rettangolare con testate semitonde, durezza 50Sh colore nero. Grado di protezione IP54. per feritoia 186x45 euro (venticinque/20)	cad.	25,20
Nr. 28 EP.01	Oneri per smaltimento alla discarica di terra mista macerie. euro (cinquantauno/58)	m ³	51,58
Nr. 29 EP.02	Oneri per smaltimento alla discarica di asfalto (quota minore a 1.5 m ³) euro (centonove/56)	m ³	109,56
Nr. 30 EP.03	Fornitura di corpo illuminante LED Ampera MINI della ditta Schreder®. Trattasi di corpo illuminante 24 LED, assorbimento 700 mA, di potenza 55 W senza dimmer. Compreso ogni onere per rendere il prodotto pronto alla posa. euro (quattrocentoquarantacinque/13)	cadauno	445,13
Nr. 31 EP.04	Oneri per smaltimento alla discarica di asfalto (quota maggiore a 1,5 m ³) euro (cinquanta/38)	m ³	50,38
Nr. 32 EP.05	Fornitura e posa in opera di armadio stradale formato da armadio a doppio scomparto di marca DKC®, con centralino 24 moduli Gewiss, interruttori per il sezionamento, astronomico per il comando ed ogni altro onere inerente non menzionato ma strettamente necessario per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte ed in sicurezza dei lavoratori. euro (millecinquecentoquarantaotto/15)	cadauno	1'548,15
Nr. 33 EP.06	Fornitura di corpo illuminante LED Ampera MIDI della ditta Schreder®. Trattasi di corpo illuminante 32 LED, assorbimento 700 mA, di potenza 55 W senza dimmer. Compreso ogni onere per rendere il prodotto pronto alla posa. euro (quattrocentoottantanove/38)	cadauno	489,38
	Data, 08/02/2019		
	Il Tecnico		
	----- ----- ----- ----- -----		